

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Wikariat dach					
1	KNR 4-01 d.1 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		376.3	m ²	376.300	
				RAZEM	376.300
2	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		24.09*2	m	48.180	
				RAZEM	48.180
3	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
4	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		68.22	m ²	68.220	
				RAZEM	68.220
5	KNR 19-01 d.1 0635-04	Odgrzybianie i zabezpieczenie ppoż bali i krawędziaków metodą dwukrotnego opryskiwania	m ²		
		376.3	m ²	376.300	
				RAZEM	376.300
6	KNR 4-01 d.1 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
		[1.03*0.67*1.0]*2	m ³	1.380	
				RAZEM	1.380
7	KNR 4-01 d.1 0414-01 analogia	Wymiana deskowania z płyt OSB o grubości 12 mm na styk pod blachę	m ²		
		376.3	m ²	376.300	
				RAZEM	376.300
8	KNR 19-01 d.1 0533-01 analogia	Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną płaską na rąbek	m ²		
		376.3	m ²	376.300	
				RAZEM	376.300
9	KNR 4-01 d.1 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³	m ³		
		1.38	m ³	1.380	
				RAZEM	1.380
10	KNR 4-01 d.1 0726-01 analogia	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych na kominach	m ²		
		6.8	m ²	6.800	
				RAZEM	6.800
11	KNR 19-01 d.1 0538-02 analogia	Wykonanie i montaż obróbek blacharskicho szer. ponad 25 cm z blachy cynkowej	m ²		
		88.27	m ²	88.270	
				RAZEM	88.270
12	KNR 19-01 d.1 0535-02	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy cynkowej	m		
		24.09*2+11.8	m	59.980	
				RAZEM	59.980
13	KNR 19-01 d.1 0536-02	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy cynkowej	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
14	KNR 19-01 d.1 0536-04	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy cynkowej - do- datek za kolanko	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
15	KNR 19-01 d.1 0536-05	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy cynkowej - do- datek za załamanie	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
2 Wikariat elewacja					
16	KNR 4-01 d.2 0701-06 analogia	Odbicie tynków z zaprawy na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² przyjęto do 35% powierzchni	m ²		
		134.8	m ²	134.800	
				RAZEM	134.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²		
d.2	0832-04	37.76	m ²	37.760	
				RAZEM	37.760
18	KNR 19-01	Wykonanie tynków zewnętrznych szlachetnych gładzonych na ścianach płaskich	m ²		
d.2	0816-01	134.8+25.16	m ²	159.960	
				RAZEM	159.960
19	KNR 19-01	Bonie prostokątne na ścianach, słupach i pilastrach wykonane ręcznie na tynku uzupełnienie gzymsów	m		
d.2	0825-01	25.16	m	25.160	
	analogia			RAZEM	25.160
20	KNR 19-01	Profile ciągnione szlachetne gładzone uzupełnienie gzymsów	m		
d.2	0823-07	25.16	m	25.160	
	analogia			RAZEM	25.160
21	KNR 19-01	Wykonanie i montaż podokienników o szer. 25-50 cm z blachy cynkowej	m ²		
d.2	0538-07	23.16	m ²	23.160	
				RAZEM	23.160
22	KNR 19-01	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich gzymsów z blachy cynkowej przy dachu krytym blachą	m ²		
d.2	0538-09	6.3	m ²	6.300	
	analogia			RAZEM	6.300
23	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.2	2611-01	385.15	m ²	385.150	
	analogia			RAZEM	385.150
24	KNR 0-26	Impregnacja elewacji metodą natryskową jednokrotnie powierzchnie tynków	m ²		
d.2	0639-03	385.15	m ²	385.150	
				RAZEM	385.150
25	TZKNBK XV	Malowanie dwukrotnie elewacji farbą z uprzednim zagruntowaniem kolorem jednokrotnie	m ²		
d.2	0106-01	385.15	m ²	385.150	
	analogia			RAZEM	385.150
26	KNR 19-01	Malowanie farbą krzemianową profili ciągnionych o szer. 5-10 cm	m ²		
d.2	1302-05	25.16	m ²	25.160	
	analogia			RAZEM	25.160
27	KNR 19-01	Malowanie farbą krzemianową profili ciągnionych o szer. ponad 20 cm	m ²		
d.2	1302-07	25.16	m ²	25.160	
				RAZEM	25.160
3 Stolarka wikariat					
28	KNR 4-01	Demontaż istniejących drzwi	m ²		
d.3	0354-05	0.9*2.65+1.2*2.2+1.2*2.8	m ²	8.385	
				RAZEM	8.385
29	KNR-W 2-	Ościeżnice drewniane	m ²		
d.3	02 1026-01	8.385	m ²	8.385	
	analogia			RAZEM	8.385
30	KNR-W 2-	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe, z okuciami ze stali nierdzewnej, zamek patentowy wzmocniony do drzwi antywłamaniowych z wkładką klamka z długimi sztyldami - wykonane na wzór drzwi do pom. 13 z rzutu parteru	m ²		
d.3	02 1022-01	8.385	m ²	8.385	
	analogia			RAZEM	8.385
4 Schody					
31	wycena indywidualna	Wykonanie nowych schodów z kamienia naturalnego "Vanga" w/g projektu i zaleceń konserwatora, wraz z wszystkimi niezbędnymi robotami rozbiórkowymi. Ilość kamienia 3,38m3	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 ZABEZPIECZENIE PRZECIPOŻAROWE					
32	KSNR 5 d.5 0101-04	Montaż złączy kablowych typu Z-22 (PGE)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KSNR 5 d.5 0101-04	Montaż złączy kablowych typu TL	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KSNR 5 d.5 0101-04	Montaż złączy kablowych typu GWP	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	analiza in- dywidualna	OPRACOWANIE I UZGODNIENIE PROJEKTU PRZEBUDOWY UKŁADU ZASILAJĄCEGO WRAZ Z WYŁĄCZNIKIEM PRZECIWPÓŻAROWYM	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO					
36	KSNR 5 d.6 0301-01	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym w rurkach FTP - MONITORING	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KSNR 5 d.6 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg KAMERA WEWNĘTRZ-NA	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
38	KSNR 5 d.6 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg KAMERA ZEWNĘTRZ-NA	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
39	KSNR 5 d.6 0201-04 analogia	Montaż tablic rozdzielczych o masie 30-50 kg SZAFKA SERWEROWA 10U - KOMPLETNA	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	analiza in- dywidualna	URUCHOMIENIE I SPRAWDZENIE SYSTEMU	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	analiza in- dywidualna	PRACE NAPRAWCZE PO MONTAŻU OKABLOWANIA KAMER	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7 Stolarka Kościół					
42	wycena in- dywidualna	Renowacja drzwi wewnętrznych w kościele komplet prac	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	wycena in- dywidualna	Renowacja obrazów w kościele komplet prac	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000